


**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СОВЕТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»**

СОГЛАСОВАНО
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

«26» 06 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР
А.И. БОЛДЫРЕВА/
«28» 06 2019 г.


**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ**

ПМ.02 «Выполнение плотничных работ»

ПП 02.01 Производственная практика

18880 СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

г. Советский 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.02.01 Производственная практика

Рабочая программа разработана на основании «Методических рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн)

Организация-разработчик: БУ «Советский политехнический колледж»

Разработчики:

Черепанов И.П. - мастер производственного обучения

Рассмотрена на заседании ЦМК

«27» 06 2019 г.

протокол ЦМК № 5

Председатель Демисеева О.А.

Рекомендована научно-методическим советом

Протокол № 4 от «27» 06 2019 г.

Председатель Вороженик Н.С.

Проверена зам. директора по УПР

«27» 06 2019 г.

Бреднев С.А.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Разделы программы	Стр.
1	Пояснительная записка	4
2	Паспорт рабочей программы производственной практики	5
3	Результаты освоения производственной практики	6
4	Структура и содержание производственной практики	7
5	Условия реализации производственной практики	13
6	Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (видов профессиональной деятельности)	14

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.02.01 Производственная практика

Рабочая программа производственной практики (далее ПП.02.01) разработана по профессиональному модулю **ПМ.02 «Выполнение плотничных работ»** разработана на основании методических рекомендаций по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн).

Программа предназначена для подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих **18880 «Столяр строительный»** из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Программа разработана на основании рабочего учебного плана, разработанного в БУ «Советский политехнический колледж» (утвержден приказом № 63 от 08 июня 2017 года).

Количество часов на реализацию программы ПП.02.01 – по уч. плану 540 часов.

При реализации программы устанавливаются междисциплинарные связи с учебными дисциплинами, профессиональными модулями:

АД.01 Эффективное поведение на рынке труда;

АД.02 Этика и психология общения;

ОП 01. Основы материаловедения;

ОП 03.Электротехническое оборудование;

ОП 04 Безопасность жизнедеятельности;

МДК 01.01. Технология изготовления столярных изделий и столярно-монтажных работ.

Контроль и оценка практического опыта проводится в процессе текущего контроля, а также при проведении практических работ. Промежуточная аттестация по производственной практике не предусмотрена.

Допускается реализация части образовательной программы с применением дистанционного обучения с использованием электронного ресурса СДО ПРОФ.

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.02.01 Производственная практика

2.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной адаптированной программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих **18880 «Столяр строительный»**, для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение плотничных работ.

2.2. Цели и задачи производственной практики:

требования к результатам освоения производственной практики

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими знаниями и умениями обучающийся в ходе освоения производственной практики должен иметь практический опыт:

ПО.01. Отбора и сортировки пиломатериалов;

ПО.02. Заготовка материалов для плотничных изделий по размерам вручную и с использованием электроинструмента, продольной и поперечной распиловкой пиломатериалов.

ПО.03. Выполнение работ по ремонту, изготовлению и установке плотничных изделий;

ПО.04. Организации собственной деятельности;

ПО.05. Экономного расхода материалов и электроэнергии;

ПО.06. Выполнения правил технической безопасности, производственной санитарии.

2.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: всего 540 часов.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение плотничных работ» является овладение обучающимися необходимыми знаниями и умениями, видом профессиональной деятельности: Выполнение плотничных работ.

Практический опыт	Наименование результата обучения
ПО.01. Отбор и сортировка пиломатериалов	Выполняет отбор и сортировку пиломатериалов
ПО.02. Заготовка брусков для плотничных изделий по размерам вручную и с использованием электроинструментов, продольной и поперечной распилкой пиломатериалов	Заготавливает бруски для плотничных изделий по размерам вручную, продольной и поперечной распилкой пиломатериалов
ПО.03. Выполнение работ по ремонту, изготовлению и установке плотничных изделий	Выполняет работу по ремонту, изготовлению и установке плотничных изделий
ПО.04. Организация собственной деятельности	Организует собственную деятельность
ПО.05. Экономный расход материалов и электроэнергии;	Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляет к ней устойчивый интерес
ПО.06. Выполнения правил технической безопасности, производственной санитарии.	Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей работы

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Тематический план

Коды профессиональных компетенций	Наименования разделов профессионального модуля	Всего часов	Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)		Практика		
			Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося		Самостоятельная работа обучающегося, часов	Учебная, часов	Производственная, часов
			Всего, часов	в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов			
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПМ.02 Выполнение плотничных работ						
ПО.01.,ПО.02.,ПО.03., ПО.04.,ПО.05.,ПО.06.	МДК02.01 Технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов	134	102	22	32		
ПО.01.,ПО.02.,ПО.03., ПО .04., ПО.05.,ПО.06.	УП.02.01 Учебная практика	204				204	
ПО.01.,ПО.02.,ПО.03., ПО.04.,ПО.05.,ПО.06.	ПП.02.01 Производственная практика	540					540
	<i>Всего:</i>	878	102	22	32	204	540

**ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.
ПМ.02.01 «Выполнение плотничных работ» (2 курс)**

№ п/п	Тема	Кол-во часов
	Обучение на производстве	540
1	Ознакомление со строительством, инструктаж по безопасности труда на строительной площадке	6
2	Общестроительные работы	96
3	Плотничные работы.Монтаж элементов конструкций и зданий	264
4	Изготовление строительных лесов	60
5	Изготовление деревянных ограждений	30
6	Изготовление мостиков и трапов.	30
7	Изготовление лестничных маршей.	30
8	Ремонт деревянных конструкций	24
	Итого	540

4.2.2. Содержание, разделов тем программы

Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), тем практики	Содержание учебного материала	Количество часов всего	Уровень усвоения
1	2	3	4
	ПП.02.01 Производственная практика	540	
	2 курс <u>2 семестр</u>		
1. Инструктаж по охране труда		6	
1.1	Инструктаж по охране труда. Изучение инструкций по охране труда	6	2
2. Общестроительные работы		96	
2.1	Подготовка к работе разметочного инструмента, ножовок, рубанков, стамесок.	6	2
2.2	Виды разметочного инструмента и правила работы с ним .	6	2
2.3	Работа разметочным и измерительным инструментом	6	2
2.4	Работа разметочным и измерительным инструментом	6	2
2.5	Применение ручного, электрифицированного инструмента	6	2
2.6	Подбор электроинструмента	6	2
2.7	Подготовка строительного материала	6	2
2.8	Монтаж несущих конструкций	6	2
2.9	Укладка закладного ряда брусчатого дома	6	2
2.10	Монтаж брусчатых стен.	6	2
2.11	Монтаж подоконных брусьев	6	2
2.12	Монтаж надоконных брусьев	6	2
2.13	Монтаж каркасов	6	2
2.14	Изготовление чердачного перекрытия	6	2
2.15	Укладка гидроизоляции перекрытия	6	2

2,16	Укладка теплоизоляции	6	2
3. Плотничные работы. Монтаж элементов конструкций и зданий		264	
3.1	Подготовка и отбор материалов	6	2
3.2	Монтаж стропильной системы.	6	2
3.3	Укладка щитов перекрытия	6	2
3.4	Монтаж элементов деревянных перекрытий.	6	2
3.5	Монтаж и покрытие кровли	6	2
3.6	Изготовление точной копии поврежденного фрагмента здания	6	2
3.7	Демонтаж поврежденного фрагмента здания	6	2
3.8	Установка стропильных ног на крыше	6	2
3.9	Установка стоек и ригелей на крыше	6	2
3.10	Выявление дефектов конструкции деревянного здания	6	2
3.11	Установка теплоизоляции для крыши	6	2
3.12	Монтаж деревянных полов	6	2
3.13	Монтаж балок и укладка лаг.	6	2
3.14	Настилка дощатых полов.	6	2
3.15	Установка перегородок в брусчатом доме.	6	2
3.16	Утепление перегородок в брусчатом доме	6	2
3.17	Пристрой веранды к жилому дому	6	2
3.18	Изготовление соединительных элементов	6	2
3.19	Установка деревянных раскладок	6	2
3.20	Подготовка материала для перегородок	6	2
3.21	Изготовление деталей к перегородкам	6	2
3.22	Сборка и установка перегородок	6	2
3.23	Крепление балясин и поручней.	6	2
3.24	Монтаж фрагмента деревянного здания	6	2
3.25	Монтаж несущих конструкций складского помещения	6	2
3.26	Установка обвязки строительного навеса	6	2
3.27	Монтаж стоек и откосов будущего здания	6	2

3.28	Установка вертикальных стоек и откосов при изготовлении каркаса	6	2
3.29	Крепление ригелей стен дома и установка стяжек	6	2
3.30	Укладка в стены гидро и тепло изоляции	6	2
3.31	Установка каркасных перегородок в жилом доме	6	2
3.32	Установка оконных и дверных блоков	6	2
3.33	Обшивка стен декоративной доской	6	2
3.34	Установка верхней обвязки каркасного дома	6	2
3.35	Установка перекрытий каркасного дома	6	2
3.36	Укладка кровельных материалов на крышу каркасного дома	6	2
3.37	Установка стропильной системы для каркасного дома	6	2
3.38	Укладка кровельных материалов на крышу каркасного дома	6	2
3.39	Подготовка материалов для панельного дома	6	2
3.40	Изготовление каркасной обвязки панельного дома	6	2
3.41	Монтаж панелей подвального перекрытия жилого дома	6	2
3.42	Установка вертикальных панелей жилого дома	6	2
3.43	Крепление обвязки перегородок и наружных панелей дома	6	2
3.44	Обшивка стен панельного дома доской или сайтингом	6	2
4. Изготовление строительных лесов		60	
4.1	Подготовка и отбор материалов	6	2
4.2	Установка обвязки строительных лесов	6	2
4.3	Монтаж стоек и откосов строительных лесов	6	2
4.4	Крепление обвязки строительных лесов	6	2
4.5	Изготовление каркасной обвязки	6	2
4.6	Установка верхней обвязки	6	2
4.7	Установка нижней обвязки	6	2
4.8	Установка стяжек и раскосов	6	2
4.9	Изготовление настила лесов	6	2
4.10	Крепление настила на леса	6	2
5.Изготовление деревянных ограждений		30	
5.1	Подготовка и отбор материалов	6	2
5.2	Монтаж стоек и откосов ограждений	6	2

5.3	Установка стяжек и раскосов ограждений	6	
5.4	Способы соединений	6	2
5.5	Методы придания устойчивости	6	2
6.Изготовление мостиков и трапов.		30	
6.1	Подготовка и отбор материалов	6	2
6.2	Способы соединений досок трапа	6	2
6.3	Решётчатые трапы	6	2
6.4	Сплошные трапы	6	2
6.5	Проверка надёжности трапа	6	2
7.Изготовление лестничных маршей.		30	
7.1	Подготовка и отбор материалов	6	2
7.2	Изготовление струн и косоуров	6	2
7.3	Изготовление ступеней и поручней	6	2
7.4	Крепление балясин и поручней.	6	2
7.5	Общий монтаж марша	6	2
8. Ремонт деревянных конструкций		24	
8.1	Определение наличия дефектов	6	2
8.2	Выбор инструмента	6	2
8.3	Способы замены и реставрации	6	2
6.4	Контроль качества	6	2
ИТОГО:		540	

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты (практический опыт)	Основные показатели оценки результата	Формы и методы контроля и оценки
ПО.01. Отбор и сортировка пиломатериалов	Выполняет отбор и сортировку пиломатериалов	-выполнение практических работ - отчет по производственной практике
ПО.02. Заготовка брусков для плотничных изделий по размерам вручную с рубанком, продольной и поперечной распилкой	Заготавливает бруски для плотничных изделий по размерам вручную с рубанком, продольной и поперечной распилкой	-выполнение практических работ - отчет по производственной практике
ПО.03. Выполнение работ по ремонту, изготовлению и установке плотничных изделий	Выполняет работу по ремонту, изготовлению и установке и плотничных изделий	-выполнение практических работ - отчет по производственной практике
ПО.04. Организация собственной деятельности	Организовывает собственную деятельность	-выполнение практических работ - отчет по производственной практике
ПО.05. Экономный расход материалов и электроэнергии;	Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес	-выполнение практических работ - отчет по производственной практике
ПО.06. Выполнения правил технической безопасности, производственной санитарии.	Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей работы	-выполнение практических работ - отчет по производственной практике